

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kody CPV: 45215140-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych					
1 Kody CPV: 45400000-1, 45442100-8 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, roboty malarskie					
1.1 Roboty malarskie w budynku Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu w budynku "Stary Jerzy"					
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-07 Sufity w łazienkach	Skasowanie wykwitów (zacieków) na 50% powierzchni sufitów w łazienkach farbą na zacieki 53.38*0.50	m ² m ²	26.690	
				RAZEM	26.690
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01 Sufity w komunikacji oraz pokojach Sufity w łazienkach Ściany w komunikacji i pokojach	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnia sufitów i ścian 115.25 53.38 1336.00	m ² m ² m ² m ²	115.250 53.380 1336.000	
				RAZEM	1504.630
3 d.1.1	KNNR 3 0605-04 Ściany w komunikacji i pokojach Sufity w komunikacji oraz pokojach Sufity w łazienkach	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową odporną na szorowanie-analogia 1336.00 115.25 53.38	m ² m ² m ² m ²	1336.000 115.250 53.380	
				RAZEM	1504.630
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie akrylowym lakierem powierzchni lamperii-analogia 1065.00	m ² m ²	1065.000	
				RAZEM	1065.000
5 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie polimeryzacji podłóg z wykładzin PCV 224.83	m ² m ²	224.830	
				RAZEM	224.830
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 470.00	m ² m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
2 Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu					
2.1 Wywóz i utylizacja odpadów					
7 d.2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport odpadów z terenu przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km-analogia 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8 d.2.1	KNR 4-04 1101-05	Transport odpadów z terenu przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - Krotność=8-analogia 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
9 d.2.1	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	Kody CPV: 45400000-1, 45431000-7, 45442100-8 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, kładzenie płytek, roboty malarskie				
3.1	Roboty malarskie w budynku Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu w budynku "Nowy Jerzy"				
10 d.3.1	KNR 4-01 0819-15 Łazienka- Ściany prysz- nica	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w prysznicu (1.10+1.10)*2.00	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
11 d.3.1	KNR 4-01 0211-01 Łazienka- Ściany prysz- nica	Skucie nierówności na powierzchni ścian do 1 cm - po skuciu płytek- analogia (1.10+1.10)*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
12 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 Łazienka-ścia- ny w pryszni- cu	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian po sku- ciu płytek (1.10+1.10)*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
13 d.3.1	KNR 4-01 0811-07 Łazienka-po- sadzka prysz- nica	Rozebranie posadzki z płytek-analogia (1.10*1.10)	m ² m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
14 d.3.1	KNR 4-01 0211-01 Łazienka-po- sadzka prysz- nica	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podło- gach po skuciu płytek (1.10*1.10)	m ² m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
15 d.3.1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż istniejącego wpustu odpływowego w prysznicu-analogia 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.3.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wcis- kową do odpływu prysznicowego-analogia 1*2	msc. msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 Łazienka-Po- sadzka w prysznicu	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia posadzki po skuciu płytek (1.10*1.10)	m ² m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
18 d.3.1	KNR 0-23 2612-06 Łazienka- Ściany w prysznicu	Zatarcie dwukrotne klejem powierzchni ścian w prysznicu-analogia (1.10*1.10)*2.00	m ² m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
19 d.3.1	KNR K-04 0602-05 Ściany Posadzka	Wykonanie izolacji z folii w płynie na powierzchni ścian i posadzki w prysznicu - gruntowanie podłoża (1.10+1.10)*2 (1.10*1.10)	m ² m ² m ²	4.400 1.210	
				RAZEM	5.610

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż odpływu prysznicowego o wym. 10x10 cm w posadzce z płytek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3.1	NNRNKB 202 2802-05 Łazienka- Ściany w prysznicu	(z.VI) Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej-analogia (1.10+1.10)*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
22 d.3.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki pod ułożenie płytek podłogowych-analogia 1.10*1.10	m ² m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
23 d.3.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.10*1.10	m ² m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
24 d.3.1	KNR 4-01 1202-07 Sufity w łazienkach	Skasowanie wykwitów (zacieków) na 50% powierzchni sufitów w łazienkach farbą na zacieki 124.50*0.50	m ² m ²	62.250	
				RAZEM	62.250
25 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 Sufity w komunikacji oraz pokojach Sufity w łazienkach Ściany w komunikacji i pokojach Ściany w łazienkach	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnia sufitów i ścian 863.40 124.50 2729.50 159.00	m ² m ² m ² m ²	863.400 124.500 2729.500 159.000	
				RAZEM	3876.400
26 d.3.1	KNNR 3 0605-04 Ściany w komunikacji i pokojach Sufity w komunikacji oraz pokojach Ściany w łazienkach Sufity w łazienkach	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową odporną na szorowanie-analogia 2729.50 863.40 159.00 124.50	m ² m ² m ² m ² m ²	2729.500 863.400 159.000 124.500	
				RAZEM	3876.400
27 d.3.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie akrylowym lakierem powierzchni lamperii-analogia 2016.00	m ² m ²	2016.000	
				RAZEM	2016.000
28 d.3.1	kalk. własna	Wykonanie polimeryzacji podłóg z wykładzin PCV 761.90	m ² m ²	761.900	
				RAZEM	761.900
29 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1065	m ² m ²	1065.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1065.000
4 Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu					
4.1 Wywóz i utylizacja odpadów					
30 d.4.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km-analogia 1.00	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.4.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - Krotność=8-analogia 1.00	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.4.1	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 1.00	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000